

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	01	房屋建筑与装饰工程								
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别：详见图纸 2.挖土深度：1.5m以内 3.标注：拆除混凝土及恢复，未尽事宜自行考虑	m3	14.67					
	010103	回填								
2	010103001001	回填方	1.密实度要求：详见图纸	m3	18.47					
		分部小计								
	03	通用安装工程								
	0304	电气设备安装工程								
	030404	控制设备及低压电器安装								
3	030404017001	配电箱	1.名称：厨房事故排风控制配电箱	台	1					
4	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱CF-AP 2.型号：非标箱 3.安装方式：墙上明装	台	1					
5	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱CT-AL 2.型号：非标箱 3.安装方式：墙上明装	台	1					
6	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱AP-CF 2.型号：非标箱 3.安装方式：暗装	台	1					
7	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱CF-KT 2.型号：PZ30 3.安装方式：暗装	台	1					
8	030404034001	照明开关	1.名称：双联单控开关 2.规格：AC220V;10A 3.安装方式：暗装	个	5					
9	030404034002	照明开关	1.名称：防水型单联单控开关 2.规格：AC220V;10A 3.安装方式：暗装	个	1					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	03040403400 3	照明开关	1. 名称：防水型双联单控开关 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装	个	2					
11	03040403400 4	照明开关	1. 名称：防水型单联双控开关 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装	个	1					
12	03040403400 5	照明开关	1. 名称：防水型双联双控开关 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装	个	3					
13	03040403400 6	照明开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装	个	1					
14	03040403400 7	照明开关	1. 名称：双联双控开关 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装	个	4					
15	03040403400 8	照明开关	1. 名称：三联双控开关 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装	个	3					
16	03040403500 1	插座	1. 名称：单相普通暗插座-五孔 AC220V;10A 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装 4. 备注：未尽事宜：详见图纸及	个	49					
17	03040403500 2	插座	1. 名称：三孔 2. 规格：AC220V;16A 3. 安装方式：暗装 4. 备注：未尽事宜：详见图纸及	个	1					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	03040403500 3	插座	1. 名称：地面插座盒五孔 2. 规格：AC220V;10A 3. 安装方式：暗装 4. 备注：未尽事宜：详见图纸及	个	1					
19	03040403600 1	其他电器	1、名称：低压电器装置接线 风机盘管接线 2、安装方式：	台	14					
		分部小计								
	030406	电机检查接线及调试								
20	03040600600 1	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电动机检查接线 2、容量（kw）：≤15 3、电压等级	台	1					
		分部小计								
	030408	电缆安装								
21	03040800100 1	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDB-YJY-3*4 3. 材质：铜芯 4. 电压等级：	m	439.85					
22	03040800100 2	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*2.5 3. 材质：铜芯 4. 电压等级：	m	19.95					
23	03040800100 3	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*4 3. 材质：铜芯 4. 电压等级：	m	47.05					
24	03040800100 4	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 电压等级：	m	114.69					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		暂估价
								定额人工费	定额机械费	
25	03040800100 5	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 电压等级：	m	77.66					
26	03040800100 6	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质：铜芯 4. 电压等级：	m	9.5					
27	03040800100 7	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯 4. 电压等级： 1KV以内 5. 备注：工程量	m	50					
28	03040800600 1	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头制作与安装 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤10 3. 材质、类型：铜芯、干包 4. 安装部位：室内 5. 电压等级	个	2					
29	03040800600 2	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头制作与安装 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤16 3. 材质、类型：铜芯、干包 4. 安装部位：室内 5. 电压等级	个	4					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	03040800600 3	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头制作与安装 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤35 3. 材质、类型：铜芯、干包 4. 安装部位：室内 5. 电压等级	个	2					
31	03040800600 4	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头制作与安装 2. 规格：电缆截面(mm ²) ≤70 3. 材质、类型：铜芯、干包 4. 安装部位：室内 5. 电压等级	个	1					
		分部小计								
	030411	配管、配线								
32	03041100100 1	配管	1. 名称：火灾报警系统配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 接地要求：符合规范要求	m	421.53					
33	03041100100 2	配管	1. 名称：火灾报警系统配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 接地要求：符合规范要求	m	207.05					
34	03041100100 3	配管	1. 名称：电气系统配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 接地要求：符合规范要求	m	481.25					
35	03041100100 4	配管	1. 名称：电气系统配管 2. 材质：JDG 3. 规格：25 4. 接地要求：符合规范要求	m	65.32					
36	03041100100 5	配管	1. 名称：电气系统配管 2. 材质：RC 3. 规格：20 4. 接地要求：符合规范要求	m	396.8					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030411001006	配管	1.名称：电气系统配管 2.材质：RC 3.规格：40 4.接地要求：符合规范	m	21.69					
38	030411001007	配管	1.名称：电气系统配管 2.规格：PC32	m	14.92					
39	030411001008	配管	1.名称：电气系统配管 2.规格：PC40	m	15.46					
40	030411003001	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100 3.材质：钢制 4.类型：槽型 5.接地方式：符合规范	m	59.6					
41	030411004001	配线	1.名称：电气照明配线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管	m	118.7					
42	030411004002	配线	1.名称：电气照明配线 2.规格：NHBV-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管	m	430.5					
43	030411004003	配线	1.名称：电气照明配线 2.规格：WDZB-BYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管	m	1439.6					
44	030411004004	配线	1.名称：电气照明配线 2.规格：WDZB-BYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：管	m	3092.4					
45	030411004005	配线	1.名称：电气动力配线 2.规格：WDZB1-BYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管	m	64.08					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030411004006	配线	1. 名称：电气动力配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管	m	30.92					
47	030411004007	配线	1. 名称：电气照明配线 2. 规格：NHRVS-2X1.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管	m	215.25					
48	030411004008	配线	1. 名称：电气照明配线 2. 规格：WDZN-RYJSP-2X1.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管	m	251.81					
49	030411004009	配线	1. 名称：电气照明配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2×1.5 3. 材质：铜芯	m	16.24					
50	030411004010	配线	1. 名称：电气照明配线 2. 规格：WDZN-RYJSP-2X2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管	m	114.48					
51	030411004011	配线	1. 名称：电气照明配线 2. 规格：NH-RYJS-4*1.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管	m	11.99					
52	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式： 暗装	个	238					
53	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式： 暗装	个	71					
			分部小计							
	030412		照明器具安装							

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030412004001	装饰灯	1、名称：包厢吊灯 2、规格：60W (LED光源) 3、安装形式： 口装	套	1					
55	030412005001	荧光灯	1、名称：成品方形LED灯盘 2、规格： 600*600 24W	套	32					
56	030412004002	装饰灯	1、名称：贴片式LED灯带 2、规格： 6W/米 600LM	m	21.7					
57	030412004003	装饰灯	1、名称：嵌入式线条灯 2、规格：50宽 3、安装形式： 嵌入式	m	64.3					
58	030412004004	装饰灯	1、名称：定制成品通长条形灯盘 2、规格：100mm宽/30W/米 3、安装形式：	m	90.8					
59	030412004005	装饰灯	1、名称：射灯(深杯防眩光) 2、规格：Φ75mm/2寸 LED光源：3W, 270LM 3、安装形式：嵌入式	套	8					
60	030412004006	装饰灯	1、名称：圆形筒灯(深杯防眩光) 2、规格：Φ120mm/4寸 LED光源：12W, 720LM 3、安装形式：嵌入式	套	66					
分部小计										
	030413	附属工程								
61	030413001001	铁构件	1.名称：成品桥架支撑架	t	0.048					
分部小计										
	0308	工业管道工程								
	030817	其他项目制作安装								
62	WB030817014001	管道消毒冲洗	1.规格、型号：DN15 2.管内介质：水	m	84.16					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	WB030817014002	管道消毒冲洗	1. 规格、型号：DN20 2. 管内介质：水	m	30.48					
64	WB030817014003	管道消毒冲洗	1. 规格、型号：DN25 2. 管内介质：水	m	9.55					
65	WB030817014004	管道消毒冲洗	1. 规格、型号：DN32 2. 管内介质：水	m	13.85					
66	WB030817014005	管道消毒冲洗	1. 规格、型号：DN50 2. 管内介质：水	m	48.42					
		分部小计								
	0307	通风空调工程								
	030701	通风及空调设备及部件制作安装								
67	030701003001	空调器	1. 名称：分体天花式空调 2. 规格：FG-26 3. 备注：未尽事宜：详见图纸及相关资料	台	12					
68	030701003002	空调器	1. 名称：分体天花式空调 2. 规格：FG-72 3. 备注：未尽事宜：详见图纸及相关资料	台	2					
69	WB030701004001	通风机安装	1、名称：排风扇 2、规格：PQ-180	台	2					
70	WB030701004002	通风机安装	1、名称：排风扇 2、规格：PQ-250	台	8					
71	WB030701004003	通风机安装	1、名称：矩形管道风机(防爆风机) 2、规格：JDF-R-4-Ex(防爆风机) 3、风量：	台	1					
		分部小计								
	030702	通风管道制作安装								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板法兰风管 2. 材质、厚度：镀锌薄钢板、 $\delta 0.5$ 3. 规格、形状：长边长(mm) ≤ 320 、矩形 4. 管件、法兰等附件等设计要求：符合设计要求	m2	34.4					
73	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板法兰风管 2. 材质、厚度：镀锌薄钢板、 $\delta 0.75$ 3. 规格、形状：长边长(mm) ≤ 450 、矩形 4. 管件、法兰等附件等设计要求：符合设计要求	m2	0.13					
74	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板法兰风管 2. 材质、厚度：镀锌薄钢板、 $\delta 0.75$ 3. 规格、形状：长边长(mm) ≤ 1000 、矩形 4. 管件、法兰等附件等设计要求：符合设计要求	m2	0.97					
75	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板法兰风管 2. 材质、厚度：镀锌薄钢板、 $\delta 1.00$ 3. 规格、形状：长边长(mm) ≤ 1000 、矩形 4. 管件、法兰等附件等设计要求：符合设计要求	m2	12.85					
76	WB030702001001	软管接口	1. 名称：软管接口	m2	2.7					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	WB030702001002	软管接口	1. 名称：弯头导流叶	m2	0.64					
		分部小计								
	030703	通风管道部件制作安装								
78	030703001001	碳钢阀门安装	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*200	个	1					
79	030703001002	碳钢阀门安装	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1000*250	个	1					
80	030703001003	碳钢阀门安装	1. 名称：电动防火阀 2. 规格：1000*250	个	1					
81	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：200*200	个	1					
82	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：250*200	个	3					
83	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500*200	个	1					
84	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口附防护网 2. 规格：800*200	个	1					
85	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：成品铝合金侧出风口 2. 规格：300*600	个	10					
86	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：成品长形铝合金回风口（可开启） 2. 规格：200*1200	个	1					
87	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：成品长形铝合金回风口（可开启） 2. 规格：200*800	个	1					
88	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶排烟口 2. 规格：800*400	个	2					
89	030703020001	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：630*200*1000	节	1					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	030704	通风工程检测、调试								
90	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1					
		分部小计								
	0309	消防工程								
	030901	水灭火系统								
91	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管、DN65 3. 连接形式：沟	m	20.3					
92	031001011001	管道碰头	1. 介质：水 2. 碰头形式：原消防管 3. 材质、规格：DN100	处	3					
93	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：详见图纸 2. 型号、规格：同原消火栓 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	3					
94	030901013001	灭火器	1. 形式：同原楼 2. 规格、型号：同原楼	具	6					
95	WB030901001001	管件安装	1. 型号、规格：弯头、DN65 2. 连接方式：沟	个	14					
96	WB030901001002	管件安装	1. 型号、规格：卡箍、DN65 2. 连接方式：沟	个	28					
97	WB030901001003	管件安装	1. 型号、规格：机械三通、DN100*65 2. 连接方式：沟	个	3					
		分部小计								
	030904	火灾自动报警系统								
98	030904001001	点型探测器	1、名称：点型探测器安装 感温 2. 线制：总线	个	7					
99	030904001002	点型探测器	1、名称：点型探测器安装感烟 2. 线制：总线	个	27					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	030904001003	点型探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 线制：总线	个	2					
101	030904003001	按钮	1. 名称：带电话插孔手动报警按钮	个	4					
102	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮	个	3					
103	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	5					
104	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（扬声器） 2、安装方式：吸顶	个	4					
105	030904008001	模块（模块箱）	1. 名称：端子箱	台	1					
106	030904009001	燃气报警控制器	1. 总线制：总线 2. 安装方式：壁挂	台	1					
107	WB030904012001	A型应急照明集中电源	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 安装方式：壁挂式	台	1					
108	WB030904013001	智能照明灯/指示灯	1. 名称：安全出口灯 2. 安装方式：墙壁式	套	2					
109	WB030904013002	智能照明灯/指示灯	1. 名称：楼层显示灯 2. 安装方式：墙壁式	套	1					
110	WB030904013003	智能照明灯/指示灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 安装方式：墙壁式	套	14					
111	WB030904013004	智能照明灯/指示灯	1. 名称：应急照明灯 2. 安装方式：墙壁式	套	15					
112	WB030904013005	智能照明灯/指示灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 安装方式：吊杆式	套	2					
		分部小计								
	030905	消防系统调试								
113	030905001001	自动报警系统装置调试（智能应急照明）	1. 线制：总线	系统	1					
114	030905001002	自动报警系统装置调试及验收	1. 线制：总线	系统	1					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	03090500200 1	水灭火系统控制装置调	1. 系统形式：消火栓灭火	点	3					
116	03090500300 1	防火控制装置联动调试	1. 名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：电动防火阀、电动排烟	个	2					
117	WB030905001 001	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 点数：8 2. 类型：广播喇叭及音箱、电话插孔	只	8					
		分部小计								
	0310	给排水、采暖、燃气工程								
	031001	给排水、采暖、燃气管道								
118	03100100300 1	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水、热水 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：卡压 5. 压力试验及吹洗设计要求：符	m	84.16					
119	03100100300 2	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：卡压 5. 压力试验及吹洗设计要求：符	m	30.48					
120	03100100300 3	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：卡压 5. 压力试验及吹洗设计要求：符	m	9.55					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	03100100300 4	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：卡压 5. 压力试验及吹洗设计要求：符	m	13.85					
122	03100100300 5	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：卡压 5. 压力试验及吹洗设计要求：符	m	48.42					
123	03100100500 1	铸铁管(无承口柔性铸铁排水管)	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：卡	m	3.5					
124	03100100500 2	铸铁管(无承口柔性铸铁排水管)	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：DN75 4. 连接形式：卡	m	24.87					
125	03100100500 3	铸铁管(无承口柔性铸铁排水管)	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：卡	m	51.9					
126	03100100500 4	铸铁管(无承口柔性铸铁排水管)	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：卡	m	31.4					
		分部小计								
	031002	支架及其他								
127	03100200100 1	管道支吊架制作与安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：详见相关图集	kg	94.47					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	WB031002005001	机械钻孔	1. 规格：200*200	个	1					
129	WB031002005002	机械钻孔	1. 规格：250*200	个	3					
130	WB031002005003	机械钻孔	1. 规格：500*200	个	1					
131	WB031002005004	机械钻孔	1. 规格：800*200	个	1					
132	WB031002009001	凿槽、刨沟	1. 规格：详见图纸	m	149.1					
133	WB031002010001	沟槽恢复	1. 规格：详见图纸	m	149.1					
134	WB031002005005	机械钻孔及堵洞	1. 备注：给排水、消防水、电气开孔、堵洞自行考虑，结算不调整	项	1					
135	WB031002008001	抗震支架安装	1. 名称：抗震支架安装 2. 备注：所有抗震支架安装自行考虑，结算不调整	项	1					
		分部小计								
	031003	管道附件								
136	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺	个	2					
137	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺	个	1					
138	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺	个	1					
139	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺	个	2					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	03100301300 1	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：LXS-25 3. 连接形式：螺纹 4. 附件配置：详见相关图集	个	1					
141	03100301300 2	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：LXS-40 3. 连接形式：螺纹 4. 附件配置：详见相关图集	个	1					
		分部小计								
	031004	卫生器具								
142	03100400300 1	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应水嘴洗脸盆 3. 组装形式：09S304-53 4. 附件名称、数量：详见相关图	组	1					
143	03100400600 1	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：低水箱坐便器 3. 组装形式：09S304-66 4. 附件名称、数量：详见相关图	组	1					
144	03100401400 1	给、排水附(配)件(地漏)	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：详见相关图集	个	4					
145	03100401400 2	给、排水附(配)件(带网筐地漏)	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN150 3. 安装方式：详见相关图集	个	3					
146	03100401400 3	给、排水附(配)件(透气帽)	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN100	个	2					
147	03100401400 4	给、排水附(配)件(透气帽)	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN150	个	1					
		分部小计								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：建院食堂改造

标段：

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0312	刷油、防腐蚀、绝热工程								
	031201	刷油工程								
148	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：详见图纸 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各工艺	kg	94.47					
		分部小计								
	WB031211	除锈工程								
149	WB031211001001	手工除锈	1. 除锈：手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	94.47					
		分部小计								
	031208	绝热工程								
150	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1橡塑管壳 2. 管道外径：DN150mm以下	m3	1.404					
151	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级橡塑	m3	0.015					
152	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2. 绝热厚度：50	m3	0.89					
		分部小计								
	0313	通用安装工程措施项目								
	031301	专业措施项目								
153	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：安装工程脚手架搭拆费	项	1					
		分部小计								
	04	市政工程								
	0405	管网工程								
	040504	管道附属构筑物								
154	040504001001	砌筑检查井	1. 名称：污、废水井	座	3					
155	040504002001	1型钢筋混凝土隔油池	1. 名称：1型钢筋混凝土隔油池，做法参见国标23G519-55	座	1					
		分部小计								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	01040200100 2	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级：蒸压加气块 2. 墙体类型：100厚（含包柱） 3. 砂浆强度级：专用砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m3	13.56					
2	01040200100 3	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级：蒸压加气块 2. 墙体类型：250厚 3. 砂浆强度级：专用砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m3	2.25					
3	01040200100 4	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级：蒸压加气块 2. 墙体类型：300厚及以上（含包柱） 3. 砂浆强度级：专用砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m3	10.6					
4	01040200100 1	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级：蒸压加气块 2. 墙体类型：120-355厚 3. 砂浆强度级：专用砂浆 4. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m3	24.14					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚1:1:6混合砂浆粉刷 2. 抗裂砂浆含网格布 3. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	620.4					
6	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20非泵送 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	5.22					
7	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸： 900*2300、1023、1223、1323、0921mm套装门 2、五金品种、规格：锁等 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	25.17					
8	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1523、FM甲1023、FM乙1023、FM乙0718 2、五金品种、规格：闭门器 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	10.88					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011104002001	竹、木（复合）地板	1、面层材料品种、规格、颜色：实木复合木地板 2、防潮垫 3、1:3水泥砂浆找平层 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	59.32					
10	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	161.64					
11	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	17.59					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		暂估价
								定额人工费	定额机械费	
12	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资	m ²	321.78					
13	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类： 1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚黑金沙，六面体防护 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资	m ²	3.24					
14	WB011105006001	成品踢脚线	1、踢脚线高度：50mm高 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛拉丝不锈钢 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资	m	38.82					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：镀锌钢龙骨+18厚阻燃板+9厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：成品橡木实木饰面板 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	6.75					
16	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：镀锌钢龙骨+18厚阻燃板+9厚阻燃板 2、工艺壁布 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	14.06					
17	011502001002	金属装饰条	1、基层类型：木饰面 2、安装部位：墙面 3、线条材料品种、规格、颜色：咖色不锈钢线条 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.93					
18	011408001001	墙纸裱糊	1、基层类型：内墙面 2、面层材料品种、规格、颜色：壁纸 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	72.53					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011204003001	块料墙面	1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600墙砖 3、结合层材料种类：1：1水泥砂浆 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m2	402.56					
20	011204003002	块料墙面	1、安装方式：挂贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200陶瓷薄板 3、结合层材料种类：1：1水泥砂浆 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件	m2	276.18					
21	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：涂膜防水 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS防水 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料。满足验收要	m2	26.36					
22	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：涂膜防水 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料。满足验收要	m2	381.65					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	7.11					
24	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	208.44					
25	WB011302002002	天棚吊筋	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8mm的螺杆 2、安装固定方式：膨胀螺丝 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	560.32					
26	WB011302003002	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距：50翻50轻钢龙骨 2、高度大于1.5.增加反向支撑。 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	398.3					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	WB011302003003	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距：T型龙骨 2、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	162.01					
28	WB011302005003	天棚面层	1、面层材料品种、规格：600*600铝扣板 2、压条材料种类、规格：专用压条 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	166.75					
29	WB011302005004	天棚面层	1、面层材料品种、规格：浅色铝方通 2、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	62.54					
30	WB011302005005	天棚面层	1、面层材料品种、规格：灯膜 2、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	13.05					
31	WB011302004001	天棚基层	1、基层材料种类、规格：石膏板基层 2、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m2	335.76					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	WB011302005002	天棚面层	1、面层材料品种、规格：石膏板面层，无机涂料饰面 2、详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m ²	335.76					
33	011304001001	灯带（槽）	1、灯带形式、尺寸： 161*234mm 2、灯片材料品种、规格：反式凹槽 3、安装固定方式：详见图纸 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资	m	30.43					
34	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：9厚阻燃板 2、饰面板材质：米白色防火铝塑板 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m	7.51					
35	011406001001	抹灰面油漆	1、铝方通吊顶以上立面、设备管线、楼板梁刷深灰色无机涂料 2、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m ²	94.46					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	010809004001	石材窗台板	1、粘结层种类及厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘接层 2、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚石材窗台板白色人造石英石 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	7.48					
37	WB011501001001	售卖台	1. 柜体规格：木制柜体650*1200 2. 上覆人造石台面 3. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.74					
38	011001005001	后厨地面抬高	1. 后堂区域整体发泡混凝土抬高120MM, 利于做暗沟排水 2. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m ²	145.46					
39	010507003001	地沟、电缆沟	1. 断面尺寸：300*120 2. 混凝土种类：非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要	m ³	1.19					

